



OBJEDNÁVKA č.: ZŠ s MŠ 43/2021

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Radvanská 1 974 05 Banská Bystrica IČO: 52439666 DIČ: 2121070556 Banka: ČSOB a.s., Banská Bystrica Číslo účtu: 4017175745/7500 IBAN: SK46 7500 0000 0040 1717 5745 Telefón: 048 / 4161927 E-mail: skolaradvan@skolaradvan.sk Objednávku vystavila: Anna Zacharová	Dodávateľ: EKOKANAL, s.r.o. Sídlo: SNP 43/5 976 32 Badín Zastúpený: Petrom Bucholcerom, konateľom IČO: 44193726 DIČ: 2022621370 Banka: Číslo účtu: 1082915005/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0010 8291 5005 Mobil: +421908967587 E-mail: ekokanal123@gmail.com
Dodacie podmienky: Cenová ponuka č.: zo dňa: 16.08.2021	Dátum vystavenia: 19.08.2021 Spôsob platby: bankovým prevodom
Text objednávky: Objednávame si u Vás zhotovenie prác v objekte ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica v rozsahu búracích a stavebných prác na pokládku keramickej dlažby a výmenu sanitárnych zariadení v týchto vymedzených častiach, priestoroch kuchyne ŠJ v častiach obslužných výklenkov v ploche cca 100 m² v celkovej sume 10 077,16 s DPH /bez DPH 8 397,63 €, DPH 1 679,53 €/ v termíne do 31.8.2021. Rozsah prác je uvedený v priloženom výkaze výmer. Základná škola s materskou školou Radvanská 1 974 05 Banská Bystrica IČO: 524 39 666 DIČ: 2121070556 Mgr. Katarína Pribojová  riaditeľka školy	
ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Druh finančnej operácie: Objednávka zhotovenia stavebných a búracích prác.	
Finančná operácia alebo jej časť je v súlade* / nie je v súlade* s rozpočtom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a zmluvnými vzťahmi. Finančnú operáciu alebo jej časť je možné* / nie je možné* a) vykonať, b) v nej pokračovať, c) vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Zodpovedný zamestnanec: Anna Zacharová  Dátum a podpis: 19. 08.2021 * /Nehodiace sa prečiarknite.	Finančná operácia alebo jej časť je v súlade* / nie je v súlade* s rozpočtom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a zmluvnými vzťahmi. Finančnú operáciu alebo jej časť je možné* / nie je možné* a) vykonať, b) v nej pokračovať, c) vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vedúci zamestnanec: Mgr. Katarína Pribojová, riaditeľka školy  Dátum a podpis: 19. 08 .2021 * /Nehodiace sa prečiarknite.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava kuchyne ŽŠ s MŠ Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica

Objekt:

03 - Oprava dlažieb, obkladov a sanitárnych zariadení

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZŠ s MŠ Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

EKOKANÁL, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Bucholcer

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.08.2021

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

IČO:

44193726

IČ DPH:

SK2022621370

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál

Montáž

4 740,00

3 657,63

Cena bez DPH

8 397,63

DPH základná

znížená

Základ dane

0,00

8 397,63

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 679,53

Cena s DPH

v

EUR

10 077,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

19.8.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

19.8.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Základná škola
s materskou školou**
Radvanská 1
974 05 Banská Bystrica
IČO: 524 39 666 DIČ: 2121070556

EKOKANÁL s.r.o.
SNP č. 43 ④
976 32 BADÍN
IČO: 44193726 IČ DPH: SK2022621370

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava kuchyne ŽŠ s MŠ Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica

Objekt: **03 - Oprava dlažieb, obkladov a sanitárnych zariadení**

Miesto:

Dátum: 16.08.2021

Objednávateľ: ŽŠ s MŠ Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: EKOKANÁL, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ: Peter Bucholcer

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 740,00	3 657,63	8 397,63
HSV - Práce a dodávky HSV	829,81	2 257,82	3 087,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	829,81	572,26	1 402,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 390,89	1 390,89
99 - Presun hmôt HSV	0,00	294,68	294,68
PSV - Práce a dodávky PSV	3 910,18	1 399,81	5 309,99
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	859,84	157,99	1 017,83
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1,88	18,00	19,88
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	811,42	124,97	936,39
771 - Podlahy z dlaždíc	2 118,57	916,63	3 035,20
781 - Dokončovacie práce a obklady	118,47	182,21	300,69

ROZPOČET

Stavba:

Oprava kuchyne ŽS s MŠ Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica

Objekt:

03 - Oprava dlažieb, obkladov a sanitárnych zariadení

Miesto:

Dátum: 16.08.2021

Objednávateľ:

ZŠ s MŠ Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOKANÁL, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Bucholcer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								8 397,628
D HSV Práce a dodávky HSV								3 087,637
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								1 402,076
1	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	107,852	7,694	5,306	1 402,076
	WV		(5,9+5,9+4)*7,5-(1,5*3,55)-(8*0,5)-((2,6+2,63+1+2+5)*0,1)		107,852			
	WV		Súčet		107,852			
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 390,886
2	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	5,393	0,000	94,448	509,358
	WV		(5,9+5,9+4)*7,5*0,05-(1,5*3,55*0,05)-(8*0,5*0,05)-		5,393			
	WV		((2,6+2,63+1+2+5)*0,1*0,05)		5,393			
	WV		Súčet		5,393			
3	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	96,103	0,000	1,761	169,237
	WV		8,4*7,2-(0,8*0,5)*3" kuchyňa časť 1."		59,280			
	WV		8,6*7,2-(1,6*1,9) "kuchyňa časť 2"		58,880			
	WV		6,9*2,8" výdajňa"		19,320			
	WV		5,6*1,8 " chodba k vedúcej "		10,080			
	WV		(5,9+5,9+4)*7,5-(1,5*3,55)-(8*0,5)-((2,6+2,63+1+2+5)*0,1)		107,852			
	WV		5,9*5,5 "Umývačka riadu"		32,450			
	WV		-191,759		-191,759			
	WV		Súčet		96,103			
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,787	0,000	8,313	114,611
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,787	0,000	11,117	153,270
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	137,870	0,000	0,360	49,633
	WV		13,787*10 "Prepočítané koeficientom množstva		137,870			
7	K	979087213.1	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,787	0,000	10,741	148,086
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,787	0,000	17,893	246,691
D 99 Presun hmôt HSV								294,675
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,887	0,000	33,158	294,675
D PSV Práce a dodávky PSV								5 309,991
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti								1 017,829
10	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	96,103	0,000	1,644	157,993
11	M	5856051350	Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI	kg	192,400	4,469		859,836
	WV		96,2*2		192,400			
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								19,883
12	K	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	2,000	0,941	6,961	15,804
13	K	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	1,000	0,000	3,882	3,882
14	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,197	0,000	1,000	0,197
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety								936,393
15	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	4,410	21,404	25,814
16	M	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	39,483		39,483
17	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	5,450	16,347	43,594
18	M	642710000100	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, vxšxl 407x510x435 mm, plastová mreža, JIKA	ks	2,000	168,334		336,668
19	K	725819202.S	Montáž ventilu nástenného G 3/4	ks	3,000	1,621	3,956	16,731
20	M	551110001200.S	Ventil 32 PPR guľový priamy s pákou, plastový	ks	3,000	8,780		26,340
21	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000	1,088	8,029	63,819
22	M	725.006	Páková umývadlová batéria	ks	7,000	54,449		381,143
23	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,336	0,000	0,300	2,801

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 771			Podlahy z dlaždíc					3 035,201
24	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	96,103	3,148	9,538	1 219,163
	VV		8,4*7,2-(0,8*0,5)*3 "kuchynja časť 1."		59,280			
	VV		8,6*7,2-(1,6*1,9) "kuchynja časť 2"		58,880			
	VV		6,9*2,8" výdajňa"		19,320			
	VV		5,6*1,8 " chodba k vedúcej "		10,080			
	VV		(5,9+5,9+4)*7,5-(1,5*3,55)-(8*0,5)-((2,6+2,63+1+2+5)*0,1)		107,852			
	VV		5,9*5,5 "Umývačka riadu"		32,450			
	VV		-191,759		-191,759			
	VV		Súčet		96,103			
25	M	59786503pc	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,	m2	102,830	16,162		1 661,938
	VV		96,103*1,07		102,830			
26	M	585820002600	Špeciálne lepidlo PCI Pericol Speciál, na nenasiakavé obklady a dlažby, trieda C2T	kg	250,000	0,446		111,500
27	M	585860000900	Špeciálna škárovacia hmota PCI Pericolor FlexA (sivá)	kg	20,000	2,130		42,600
D 781			Dokončovacie práce a obklady					300,685
28	K	781441012.S	Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 150x150 mm	m2	6,000	2,790	29,290	192,480
29	M	597640002400	Obkladačky keramické COLOR ONE, lxvxhr 148x148x6 mm, farba RAL 0709010, RAKO	m2	6,120	12,235		74,878
	VV		6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		6,120			
30	M	585860000700	Flexibilná škárovacia hmota PCI Pericolor Flex	kg	5,000	1,841		9,205
	VV		4,90196078431373*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,000			
31	M	585820002000	Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo PCI Pericol Fluid, na dlažby, trieda C2FE S1	kg	25,000	0,706		17,650
	VV		24,5098039215686*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		25,000			
32	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,942	0,000	2,200	6,472